

**КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА ЗА СТРОИТЕЛНО МОНТАЖНИ РАБОТИ НА  
АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА НА АВИООТРЯД 28**

№	Наименование на видовете работи	Ед. мярка	общо	Единична стойност без ДДС	Обща стойност без ДДС
1	2	3	4	5	6
<b>Архитектурна част</b>					
1	Демонтаж на дървени врати с каси на 25см.	бр.			
	100/200 см	бр.	7		
	100/210 см	бр.	4		
	90/210 см	бр.	13		
	90/200 см	бр.	12		
	70/200 см	бр.	1		
2	Разбиване на тухл. зидария с деб.12см за оформяне на отвор за врата	м <sup>2</sup>	2		
3	Разбиване на тухл. зидария с деб.12см за оформяне на шубера на кафето	м <sup>2</sup>	2,7		
4	Разбиване на тухл. зидария с деб.12см /съществ. душеве и преддверие към гардеробна/	м <sup>2</sup>	21,5		
5	Нова тухлена зидария с деб.12см на вароцим. разтвор вкл. полагане /нови санитарни възли и дозидане при	м <sup>2</sup>	48		

1	2	3	4	5	6
6	Нова тухлена зидария с деб.25см на вароцим. разтвор вкл. полагане /затваряне на отвор на врата	м <sup>3</sup>	0,5		
7	Вътрешна вароциментова мазилка по стени /нови санитарни възли/ вкл. полагане	м <sup>2</sup>	48		
8	Вътрешна пръскана мазилка по стени над керамични плочки вкл. полагане	м <sup>2</sup>	91,2		
9	Вътрешна пръскана мазилка по тавани вкл. полагане	м <sup>2</sup>	42,2		
10	Разбиване на монол. мозайка /душове, преддверие и гардероб летци/	м <sup>2</sup>	12		
11	Изравнителна цим. замазка вкл. полагане	м <sup>2</sup>	78,6		
12	Теракотни плочи вкл. полагане /нови санитарни възли, рекреация и кафе/	м <sup>2</sup>	78,6		
13	Теракотни плочи върху монолитна мозайка вкл. полагане	м <sup>2</sup>	23		
14	Цокъл от теракотни плочи с височина 80мм	м <sup>1</sup>	84		
15	Настилка от гранитогрес върху монолитна мозайка вкл. полагане	м <sup>2</sup>	144		
16	Настилка от гранитогрес върху бетонна основа, вкл. полагане	м <sup>2</sup>	14,5		
17	Цокъл от гранитогрес с височина 100мм	м <sup>2</sup>	150		
18	Демонтаж на ламиниран паркет	м <sup>2</sup>	458		
19	Демонтаж на мокет под съществуващия ламиниран паркет	м <sup>2</sup>	458		
20	Фибранова подложка с деб.8мм под ламиниран паркет вкл. полагане	м <sup>2</sup>	458		

1	2	3	4	5	6
21	Нов ламиниран паркет включително полагане	м <sup>2</sup>	458		
22	Пластмасови первази вкл. полагане	м <sup>2</sup>	400		
23	Настилка от линолеум, включително полагане	м <sup>2</sup>	2		
24	Стени от гипскартон по 2 пласта от двете страни, на метална скара с деб.10см и пълнеж от минерална вата с деб.10см. /височина на стените до монол. греди 2,50м/	м <sup>2</sup>	47		
25	Квадратна тръба 60.40мм с дълж.2,50м /под гредите към стените от гипскартон	м <sup>1</sup>	15		
26	Стъклени врати-витрини между стаи и вътрешен коридор /виж спецификация/	м <sup>2</sup>	24,75		
27	Стъклена врата между стая и вътрешен коридор /виж спецификация/	м <sup>2</sup>	1,8		
28	Вътрешни щори на витрините с вис.2,00м/откъм помещенията/	м <sup>2</sup>	18,85		
29	Остъклени врати-витрини при фоайе и сървър /виж спецификация/	м <sup>2</sup>	19,65		
30	Демонтаж на тапети от стени	м <sup>2</sup>	595		
31	Частично шпакловъчно изкърпване върху стените с демонтирани тапети	м <sup>2</sup>	595		
32	Боядисване с латекс по стени - двукратно, включително грундиране	м <sup>2</sup>	2 151,00		
34	Боядисване с латекс по тавани - двукратно, включително грундиране	м <sup>2</sup>	984		
35	Керамични плочи до 2,00м по стени на бани и санитарни възли	м <sup>2</sup>	169		

1	2	3	4	5	6
36	Прегради от закалено стъкло /или поликарбонат/ при душове /виж спецификация/	м <sup>2</sup>	7,28		
37	Окачен таван от гипскартон в коридора на к.+0,00 за скриване на въздуховод	м <sup>2</sup>	17,2		
38	Доставка и монтаж на вътрешни еднокрили врати от HDF /по спецификация/	бр			
	100/200 см	бр	7		
	100/210 см	бр	2		
	90/200 см	бр	13		
	90/210 см	бр	13		
	80/200 см	бр	2		
	70/200 см	бр	2		
39	Доставка и монтаж на вътрешни алуминиеви врати/по спецификация/	бр			
	80/200 см	бр	1		
	70/200 см	бр	11		
40	Доставка и монтаж на вътрешно алуминиево гише 10/65см с плъзгащо се крило	бр	1		
41	Доставка и монтаж на вътрешни метални врати, облепена с фолио/по спецификация/	бр	2		
42	Доставка и монтаж на кухненски шкафове /долен ред/ с П-образна конфигурация	м <sup>1</sup>	9		

1	2	3	4	5	6
43	Доставка и монтаж на кухненски шкафове горен ред ред / отворени като рукванд/	м <sup>1</sup>	3		
	Демонтаж на радиаторни решетки	м <sup>2</sup>	7		
44	Доставка и монтаж на нови радиаторни решетки с обща дълж. 13,85м и h=0,5м	м <sup>2</sup>	7		
45	Доставка и монтаж на охранителна ролетна щора /между кафето и офиса към него/	м <sup>2</sup>	3		
46	Извозване на строителни отпадъци	м <sup>3</sup>	15		
47	Непредвидени %		10		
<b>Водопровод</b>					
<b>Сградна инсталация</b>					
	<b>Тръби PP-PN 10</b>				
1	Доставка на водопроводни полипропиленови тръби Ø20 PP, включително фитинги, крепители	мл.	26		
2	Монтаж на водопроводни полипропиленови тръби Ø20 PP, включително фитинги, крепители	мл.	26		
	<b>Тръби PP-PN 20 - с алуминиева вложка</b>				
3	Доставка на водопроводни полипропиленови тръби Ø20 PP, включително фитинги, крепители	мл.	10		
4	Монтаж на водопроводни полипропиленови тръби Ø20 PP, включително фитинги, крепители	мл.	10		

1	2	3	4	5	6
	<b>Изоляция</b>				
5	Доставка на топлоизолация тип ГУМИЗОЛ за тръба Ø20	м'	36		
6	Монтаж на топлоизолация тип ГУМИЗОЛ за тръба Ø20	м'	36		
	<b>Тръби PP-PN 10</b>				
7	Доставка на водопроводни полипропиленови тръби Ø25 PP, включително фитинги, крепители	мл.	47		
8	Монтаж на водопроводни полипропиленови тръби Ø25 PP, включително фитинги, крепители	мл.	47		
	<b>Тръби PP-PN 20 - с алуминиева вложка</b>				
9	Доставка на водопроводни полипропиленови тръби Ø25PP, включително фитинги, крепители	мл.	90		
10	Монтаж на водопроводни полипропиленови тръби Ø25 PP, включително фитинги, крепители	мл.	90		
	<b>Изоляция</b>				
11	Доставка на топлоизолация тип ГУМИЗОЛ за тръба Ø25	м'	137		
12	Монтаж на топлоизолация тип ГУМИЗОЛ за тръба Ø25	м'	137		
	<b>Тръби PP-PN 10</b>				
13	Доставка на водопроводни полипропиленови тръби Ø32 PP, включително фитинги, крепители	мл.	18		
14	Монтаж на водопроводни полипропиленови тръби Ø32 PP, включително фитинги, крепители	мл.	18		

1	2	3	4	5	6
	<b>Тръби PP-PN 20 - с алуминиева вложка</b>				
15	Доставка на водопроводни полипропиленови тръби Ø32PP, включително фитинги, крепители	мл.	22		
16	Монтаж на водопроводни полипропиленови тръби Ø32PP, включително фитинги, крепители	мл.	22		
	<b>Изолация</b>				
17	Доставка на топлоизолация тип ГУМИЗОЛ за тръба Ø32	м'	40		
18	Монтаж на топлоизолация тип ГУМИЗОЛ за тръба Ø32	м'	40		
	<b>Тръби PP-PN 10</b>				
13	Доставка на водопроводни полипропиленови тръби Ø40 PP, включително фитинги, крепители	мл.	3		
14	Монтаж на водопроводни полипропиленови тръби Ø40PP, включително фитинги, крепители	мл.	3		
	<b>Тръби PP-PN 20 - с алуминиева вложка</b>				
15	Доставка на водопроводни полипропиленови тръби Ø40PP, включително фитинги, крепители	мл.	3		
16	Монтаж на водопроводни полипропиленови тръби Ø40PP, включително фитинги, крепители	мл.	3		
	<b>Изолация</b>				
17	Доставка на топлоизолация тип ГУМИЗОЛ за тръба Ø40	м'	6		
18	Монтаж на топлоизолация тип ГУМИЗОЛ за тръба Ø32	м'	6		

1	2	3	4	5	6
19	Доставка и монтаж на компенсатори Ø25	мл.	1		
20	Доставка и монтаж на компенсатори Ø32	мл.	1		
	<b>Санитарно оборудване</b>				
21	Доставка на тоалетна батерия стояща с душ	бр	7		
22	Монтаж на тоалетна батерия стояща с душ	бр	7		
21	Доставка на тоалетна батерия стояща с аксесоари	бр	3		
22	Монтаж на тоалетна батерия стояща с аксесоари	бр	3		
23	Доставка на кухненска батерия стояща с аксесоари	бр	1		
24	Монтаж на кухненска батерия стояща с аксесоари	бр	1		
25	Доставка на спирателен кран с Ø20	бр	15		
26	Монтаж на спирателен кран Ø20	бр	15		
27	Доставка на Шибърен спирателен кран Ø20	бр	4		
28	Монтаж на Ш. спирателен кран Ø20	бр	4		
29	Вана-душ-батерии	бр	3		
30	Доставка на спирателен кран Ø25	бр	4		



1	2	3	4	5	6
31	Монтаж на спирателен кран Ø25	бр	4		
32	Доставка на Шибърен спирателен кран Ø25	бр	4		
33	Монтаж на Ш. спирателен кран Ø25	бр	4		
34	Доставка на спирателен кран Ø32	бр	1		
35	Монтаж на спирателен кран Ø32	бр	1		
36	Доставка на Шибърен спирателен кран Ø32	бр	2		
37	Монтаж на Ш. спирателен кран Ø32	бр	2		
34	Доставка на спирателен кран Ø40	бр	1		
35	Монтаж на спирателен кран Ø40	бр	1		
36	Доставка на Шибърен спирателен кран Ø40	бр	1		
37	Монтаж на Ш. спирателен кран Ø40	бр	1		
30	Доставка на спирателен кран Ø25 с ИЗПР.	бр	5		
31	Монтаж на спирателен кран Ø25 с ИЗПР.	бр	5		
32	Доставка на Шибърен спирателен кран Ø25 с ИЗПР.	бр	3		
33	Монтаж на Ш. спирателен кран Ø25 с ИЗПР.	бр	3		

1	2	3	4	5	6
34	Доставка на спирателен кран Ø32 с ИЗПР.	бр	1		
35	Монтаж на спирателен кран Ø32 с ИЗПР.	бр	1		
36	Доставка на Шибърен спирателен кран Ø32 с ИЗПР.	бр	1		
37	Монтаж на Ш. спирателен кран Ø32 с ИЗПР.	бр	1		
42	Доставка и монтаж на циркуляционна помпа , с ел. табло и автоматика Q= 0,3l/s H=3m	бр	1		
43	Направа на връзка с бойлер (с прил.армат.) съгласно ОВиК проект	бр	3		
44	Хидравлично изпитване на тръби ,Pраб=4atm;Pизп=6atm	м'	219		
45	Промиване и дезинфекция на водопровод	м'	219		
<b>Канализация</b>					
<b>Сградна инсталация</b>					
9	Доставка на тръби PVC Ø50, включително фасонни части и крепежни елементи	м'	23		
10	Монтаж на тръби PVC Ø50, включително фасонни части и крепежни елементи	м'	23		
11	Доставка на тръби PVC Ø110 δ=3,2мм, включително фасонни части и крепежни елементи	м'	5		
12	Монтаж на тръби PVC Ø110 δ=3,2мм, включително фасонни части и крепежни елементи	м'	5		
13	Доставка на тръби PVC Ø110-дебелост., включително фасонни части и крепежни елементи	м'	9		

1	2	3	4	5	6
14	Монтаж на тръби PVC Ø110-дебелост. , включително фасонни части и крепежни елементи	м'	9		
17	Доставка на р.подови сифони Ø50	бр	4		
18	Монтаж на р.подови сифони Ø50	бр	4		
19	Доставка на р.подови сифони Ø100	бр	1		
20	Монтаж на р.подови сифони Ø100	бр	1		
21	Доставка Р.О.Ø110	бр	1		
22	Монтаж Р.О. Ø110	бр	1		
23	Доставка на противовакуумни клапи /ПВК/ - Ø110	бр	2		
24	Монтаж на противовакуумни клапи /ПВК/ - Ø110	бр	2		
23	Доставка на противовакуумни клапи /ПВК/ - Ø50	бр	1		
24	Монтаж на противовакуумни клапи /ПВК/ - Ø50	бр	1		
27	Доставка на тоалетни седала ,комплект с промивно казанче, тоалетна дъска,гъвкава връзка, 1 бр. кранче тип	бр	9		
28	Монтаж на тоалетни седала-окачени ,комплект с промивно казанче, тоалетна дъска, гъвкава връзка, 1 бр. кранче тип ВКР 1/2'-3/8"	бр	9		
29	Доставка на тоалетни мивки единични, комплект с метален сифон, маншони ,конзоли и гъвкави връзки и 2 бр.	бр	10		
30	Монтаж на тоалетни мивки единични, комплект с метален сифон маншони ,конзоли и гъвкави връзки и 2 бр.	бр	10		

1	2	3	4	5	6
31	Доставка на кухненски мивки	бр	1		
32	Монтаж на кухненски мивки	бр	1		
35	Доставка на душ	бр	3		
36	Монтаж на душ	бр	3		
40	Изпитване на канализация	м	37		
<b>Отоплителна инсталация</b>					
1	Доставка на ал.радиатор с Н=500 - 5глидера	бр.	2		
2	Също,но 6 гл.	бр.	2		
3	Също,но 8 гл.	бр.	4		
4	Също,но 10 гл.	бр.	26		
5	Също,но 12 гл.	бр.	17		
6	Също,но 14 гл.	бр.	1		
7	Също,но 20 гл.	бр.	1		
8	Също,но лири 810/400	бр.	11		
9	Доставка на щепсели и тапи за радиатор	бр.	159		

1	2	3	4	5	6
10	Доставка на конзоли за радиатор	бр.	178		
11	Доставка на авт.обезвъздушител тип тапа 1" за радиатор	бр.	53		
12	Доставка на термовентил с глава и адаптор за ф16х2 - ъглов 1/2"	бр.	64		
13	Също,но секретен вентил	бр.	64		
14	Доставка и монтаж на полипропиленова тръба PP-RCT с вложка от фибростъкло ф20х2,8 и спомагателни м-ли	мл	360		
15	Доставка и монтаж на полипропиленова тръба PP-RCT с вложка от фибростъкло ф25х3,5 и спомагателни м-ли	мл	42		
16	Доставка и монтаж на полипропиленова тръба PP-RCT с вложка от фибростъкло ф32х3,6 и спомагателни м-ли	мл	64		
17	Доставка и монтаж на полипропиленова тръба PP-RCT с вложка от фибростъкло ф40х4,5 и спомагателни м-ли	мл	98		
18	Доставка и монтаж на изолация от микропореста гума 9 мм за тръба ф20х2,8	мл	220		
19	Доставка и монтаж на изолация от микропореста гума 13 мм за тръба ф20х2,8	мл	140		
20	Доставка и монтаж на изолация от микропореста гума 13 мм за тръба ф25х3,5	мл	42		
21	Доставка и монтаж на изолация от микропореста гума 13 мм за тръба ф32х3,6	мл	64		
22	Доставка и монтаж на изолация от микропореста гума 13 мм за тръба ф40х4,5	мл	98		
23	Доставка и монтаж на скоби за тръба PP-RCT до ф40	бр.	370		

1	2	3	4	5	6
24	Доставка и монтаж на СК 1/2" с източване	бр.	9		
25	Доставка и монтаж на СК 3/4" с източване	бр.	10		
26	Доставка и монтаж на БВ 1/2" с източване	бр.	9		
27	Доставка и монтаж на БВ 3/4" с източване	бр.	10		
28	Доставка и монтаж на АО 1/2" тип камбана	бр.	4		
29	Пробиване на отвори в плочата 150x100 мм	бр.	39		
30	Пробиване на отвори в стена 150x100 мм	бр.	19		
31	Замазване на отвори	бр.	58		
32	Монтаж на отоплителни тела	бр.	64		
33	Хидравлична проба	мл.	564		
34	Топла проба	бр.	64		
<b>СОЛАРНА СИСТЕМА</b>					
<b>Съоръжения</b>					
1	Доставка и монтаж на Плосък селективен слънчев колектор с абсорбционна площ 2,32 m <sup>2</sup> /, р-ри	бр.	5		
2	Доставка и монтаж на укрепваща конструкция за 5 броя соларни колектори	бр.	1		

1	2	3	4	5	6
3	Доставка и монтаж на мембранен разш.съд с V=100 л.	бр.	1		
4	Доставка и монтаж на Обмен бойлер с две серпентина с обем 500 л., р-ри D=750 мм , H= 1710 mm с ел. нагревател 6	бр.	1		
5	Доставка и монтаж на Циркулационна помпа с електронно регулиране / Бойлер - серпентина солари / G=0,6 m <sup>3</sup> /h, H=6	бр.	1		
	<b>Материали</b>				
1	Доставка на стоманизирана гъвкава тръба ф 20x1, вкл. фитинги и спомаг. материали	мл	45		
2	Доставка на гумирана тръбна изолация тип "Armaflex" за ф 20 дебелина 9 мм общита с ал. фолио или поцинкована	мл	45		
3	Доставка на предпазен клапан по налягане 1/2 " до 10 bar	бр.	1		
4	Доставка на автоматичен обезвъздушител тип камбана 1/2" прав със СК 1/2"	бр.	1		
5	Доставка и монтаж на СК 3/4" с хол.	бр.	3		
6	Доставка и монтаж на СК 3/4"	бр.	1		
7	Доставка и монтаж на СК 1 1/2" с хол.	бр.	2		
8	Доставка и монтаж на воден филтър 3/4"	бр.	1		
9	Доставка и монтаж на ВК 3/4"	бр.	1		
10	Доставка на пропилен гликол	л.	6		
11	Доставка и монтаж на термостат за соларна инсталация и UPS	бр.	1		

1	2	3	4	5	6
12	Доставка на ръчна помпа за допълване на системата	бр.	1		
13	Хидравлична проба	мл	45		
<b>ВЕНТИЛАЦИЯ санитарни възли</b>					
<b>Съоръжения</b>					
1	Доставка и монтаж на Осов вентилатор за мокро пом. с обратна клапа V=90 м <sup>3</sup> /ч и 50 Pa	бр.	9		
<b>Материали</b>					
1	Доставка и монтаж на тръба PVC ф110, вк	мл	12		
2	Доставка и монтаж на скоби за укрепване на тръба PVC	бр.	7		
3	Пуск и наладка на инсталацията	т.	9		
<b>Ел.инсталации- нови</b>					
<b>Демонтажни работи</b>					
1	Демонтаж ч.б. разклонителна кутия	бр.	42		
2	Демонтаж PVC капаци на луминисцентни лампи	бр.	116		
3	Демонтаж на луминисцентна пура 1x40 w	бр.	226		
4	Демонтаж на капак на плафониера, пендел, аплик	бр.	91		



1	2	3	4	5	6
5	Демонтаж на ел.лампа л.н.ж.	бр.	91		
6	Демонтаж на ел.контакт „Шуко“ скрит	бр.	53		
7	Демонтаж на ел.ключ-скрит	бр.	3		
8	Демонтаж на ел.табло осн.шина	бр.	3		
9	Демонтаж на автоматични предпазители	бр.	34		
10	Демонтаж на проводници ПВ	м	100		
11	Демонтаж на осв.тела с луминисцентни лампи 2x40 w	бр.	7		
<b>Строително монтажни работи</b>					
1	Ремонт на същест.осв.тяло с лл – демонтаж на пускова ап.	бр.	113		
2	Монтаж на LED пура 1x18w, 120см,220 v	бр.	236		
3	Монтаж PVC капаци на луминисцентни лампи	бр.	116		
4	Монтаж на LED лампа 2x18w, 120см	бр.	10		
5	Монтаж на LEDлампа 10w,18w,200v,E27	бр.	91		
6	Монтаж на капак на плафониера, пендел, аплик	бр.	91		
7	Монтаж на ел. ключ, ел.контакт - скрит	бр.	72		

1	2	3	4	5	6
8	Монтаж на авт. предпазител в ел. табло	бр.	34		
9	Монтаж на PVC конзола и PVC разк. кутия	бр.	47		
10	Монтаж на осв.тяло „Луна“ с LED 1x10	бр.	10		
11	Монтаж аплик с LED 1x10w	бр.	2		
12	Монтаж на апарт. табло – открито за стена	бр.	1		
13	Монтаж на PVC конзола „Кнауфт“	бр.	10		
14	Монтаж на ключ и контакт „Кнауфт“	бр.	10		
15	Монтаж на авт. предпазители и прекъсвачи в ел.табло	бр.	29		
16	Монтаж на дефектно токова защита в ел.табло	бр.	6		
17	Изтегляне на проводник ПВ в тръба	м	760		
18	Изтегляне на кабел СТВ в тръби	м	110		
19	Полагане на гофр.тр. ф 16 по констр.	м	100		
20	Полагане на гофр.тр. ф 23 в канали на скоби	м	100		
21	Направа на улей 5/5 см в тухла	м	100		
22	Пробиване на отвор в бетон 10/10	бр.	10		

1	2	3	4	5	6
23	Лабораторни изпитания на земно	бр.	7		
24	Лабораторни измервания на импеданс“ф-0“ за контактите	м	65		
25	Свързване на проводник до 2,5 мм <sup>2</sup>	м	82		
26	Свързване на проводник до 16 мм <sup>2</sup>	бр.	24		
<b>Доставка на материали</b>					
1	Доставка на LED пура 1x18w, 120см,220v	бр.	236		
2	Доставка на LED лампа 10w,,200v,E27	бр.	58		
3	Доставка на LED лампа 18w,200v,E27	бр.	33		
4	Доставка на контакт „Шуко“ за „Кнауфт“	бр.	6		
5	Доставка на сериен ключ скрит за „Кнауфт“	бр.	4		
6	Доставка на осв.тяло за LED 2 (1x18),220v, IP21	бр.	3		
7	Доставка контакт “Шуко“ скрит	бр.	6		
8	Доставка на PVC конзола „Кнауфт“	бр.	10		
9	Доставка на PVC конзола		12		
10	Доставка на PVC разк. кутия с капак	бр.	35		

1	2	3	4	5	6
11	Доставка на ел.ключ сериен скрит	бр.	4		
12	Доставка на ел.ключ обикновен скрит	бр.	6		
13	Доставка на осв.тяло „Луна“ с LED 1x10, IP44 за окачен таван	бр.	10		
14	Монтаж аплик с LED 1x10w за над мивка	бр.	2		
15	Доставка на апарт. табло – открито за стена с PVC с капак и за 12 бр. автоматични предпазители по схема (т-бар)	бр.	1		
16	Доставка кабел СВТ 3x2,5 мм <sup>2</sup>	м	30		
17	Доставка кабел СВТ 3x6 мм <sup>2</sup>	м	50		
18	Доставка проводник ПВ 1x1,5 мм <sup>2</sup>	м	300		
19	Доставка кабел ПВ 1x2,5 мм <sup>2</sup>	м	400		
20	Доставка кабел ПВ 1x6 мм <sup>2</sup>	м	60		
21	Доставка кабел СВТ 3x1,5 мм <sup>2</sup>	м	30		
22	Доставка на автоматични предпазители E21-16A	бр.	16		
23	Доставка на автоматични предпазители E21-10A	бр.	9		
24	Доставка прекъсвач E21-63A (шалтер)	бр.	4		

25	Доставка на дефектно токова защита ID 25A, 30mA	бр.	3		
1	2	3	4	5	6
26	Доставка на дефектно токова защита ID 40A, 30mA	бр.	2		
27	Доставка на дефектно токова защита vigi 16A, 30mA	бр.	1		
28	Доставка гофрирана тръба ф 16	м	100		
29	Доставка гофрирана тръба ф 23	м	100		